

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 排水沟工程 标段:

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码                | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位  | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|------|---------------------|---|--|-------|--------|-------|-----|------------|
|      |                     |   |  |       |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|      |                     | 边沟及排水工程量                                    |  |       |        |       |     |            |
| 1    | 010902008007        | 开槽  | 1. 凿槽(宽×深cm) : 50*20<br>2. 垃圾外运5KM (运距暂按5KM, 结算时以签认运距为准) | m     | 800.00 |       |     |            |
| 1.1  | N1-77换              | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除<br>人机配合拆除 钢筋混凝土 墙、板、雨篷        |  | 10m3  | 8.00   |       |     |            |
| 1.2  | N1-177              | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾                               |  | 10m3  | 8.00   |       |     |            |
| 1.3  | N1-178 + N1-179 *4换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运<br>运距1000m以内~实际运距<br>(m):5000 |  | 10m3  | 8.00   |       |     |            |
| 2    | 010902008009        | 裂缝修复  | 1. 堵漏王修复楼板裂缝;<br>2. 工程量及堵漏灵含量暂估, 结算时签认为准                 | m     | 800.00 |       |     |            |
| 2.1  | N4-84换              | 建筑物裂纹嵌缝修补 801堵漏<br>剂嵌缝堵漏 混凝土结构~ 换:<br>堵漏灵   |  | 10m   | 80.00  |       |     |            |
| 3    | 010902008010        | 排水沟   | 1. 堵漏王修复楼板裂缝;<br>2. 封堵排水沟保温层侧开口                          | m     | 800.00 |       |     |            |
| 3.1  | N2-57换              | 基层及界面处理 界面剂~高性<br>能材料~ 换:渗透型环氧基层处<br>理剂     |  | 100m2 | 16.00  |       |     |            |
| 本页合计 |                     |   |  |       |        |       |     |            |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 排水沟工程 标段:

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位              | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|------|--------------|---|--|-------------------|-------|-------|-----|------------|
|      |              |   |  |                   |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3.2  | A8-22换       | 屋面防水 防水卷材 非固化橡胶沥青防水涂料+自粘卷材 2mm厚涂料~ 换:SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm | 4. 滚涂3mm厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>5. 铺贴3mm厚双面自粘卷材                      | 100m <sup>2</sup> | 16.00 |       |     |            |
| 3.3  | A11-4换       | 找平层 细石混凝土 30mm~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5      | 6. 排水沟浇筑50mm厚混凝土保护层, 放坡, 坡度:3%                               | 100m <sup>2</sup> | 7.20  |       |     |            |
| 4    | 010902008008 | 排水口扩大   | 1. 凿槽(长×宽cm): 16*16;<br>2. 含开口、堵漏王回填孔洞等全部工作内容<br>3. 含垃圾外运5km | 个                 | 80.00 |       |     |            |
| 4.1  |              | 排水孔扩大   |  | 个                 | 80.00 |       |     |            |
| 5    | 011602001001 | 混凝土构件拆除   | 1. 拆除混凝土构件   | m <sup>3</sup>    | 11.00 |       |     |            |
| 5.1  | N1-75        | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 钢筋混凝土 基础                           |  | 10m <sup>3</sup>  | 1.10  |       |     |            |
| 6    | 010501006001 | 落地基础恢复  | 1. 混凝土强度等级:C30;<br>2. 混凝土种类:商品砼;                             | m <sup>3</sup>    | 11.00 |       |     |            |
| 6.1  | A5-123换      | 现浇混凝土其他构件 小型构件~ 换:商品混凝土(砾石) C30                         |  | 10m <sup>3</sup>  | 1.10  |       |     |            |
| 7    | 011703001002 | 垂直运输  |  | 项                 | 1.00  |       |     |            |
| 7.1  | A20-5        | 垂直运输 其他垂直运输费(适用于砖混结构) 24m以内                             |  | 100m <sup>2</sup> | 4.80  |       |     |            |
| 本页合计 |              |   |  |                   |       |       |     |            |
| 合 计  |              |   |  |                   |       |       |     |            |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 落水管更换 (含变形缝、阴角) 标段:

第1页 共3页

| 序号   | 项目编码                | 项目名称                                  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|------|---------------------|---------------------------------------|--|------|---------|-------|-----|------------|
|      |                     |                                       |  |      |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|      |                     | 落水管更换                                 |  |      |         |       |     |            |
| 1    | 010902004002        | 屋面排水管拆除                               | 1. 拆除雨水管及管件;<br>2. 垃圾外运5KM (运距暂按5KM, 结算时以签认运距为准)   | m    | 820.00  |       |     |            |
| 1.1  | N1-109              | 屋面水落管拆除 塑料水落管                         |  | m    | 410.00  |       |     |            |
| 1.2  | N1-112              | 屋面水落管拆除 弯头拆除                          |  | 个    | 42.00   |       |     |            |
| 1.3  | N1-178 + N1-179 *2换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距 (m):3000 |  | 10m3 | 1.03898 |       |     |            |
| 2    | 010902004003        | 屋面排水管安装                               | 管件安装1. 拆除雨水管及管件;                                   | m    | 820.00  |       |     |            |
| 2.1  | C10-69              | 室外管道安装 塑料给水管(胶粘连接) 公称外径(mm以内) 160     |  | 10m  | 82.00   |       |     |            |
| 3    | 010902004004        | 高空作业车台班                               | 1. 高空作业车台班;<br>2. 台班工程量暂估, 结算时以签证数量为准              | 台班   | 6.00    |       |     |            |
| 3.1  | J5-28               | 汽车式高空作业车 提升高度(m) 21 大型                |  | 台班   | 6.00    |       |     |            |
|      |                     | 变形缝                                   |  |      |         |       |     |            |
| 4    | 010902008013        | 凿除及建筑垃圾外运                             | 1. 凿除200*200mm<br>2. 垃圾外运5KM (运距暂按5KM, 结算时以签认运距为准) | m3   | 3.14    |       |     |            |
| 4.1  | N1-77换              | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 钢筋混凝土 墙、板、雨篷     |  | 10m3 | 0.314   |       |     |            |
| 4.2  | N1-177              | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾                         |  | 10m3 | 0.314   |       |     |            |
| 本页合计 |                     |                                       |  |      |         |       |     |            |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 落水管更换 (含变形缝、阴角) 标段:

第2页 共3页

| 序号   | 项目编码                | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位  | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|------|---------------------|---|--|-------|-------|-------|-----|------------|
|      |                     |   |  |       |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 4.3  | N1-178 + N1-179 *4换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):5000                     |  | 10m3  | 0.314 |       |     |            |
| 5    | 010902008014        | 堵漏灵堵漏   | 1. 堵漏王及辅材填补平整, 耐候硅酮密封胶密封;<br>2. 工程量及堵漏灵含量暂估, 结算时签认为准   | m     | 78.50 |       |     |            |
| 5.1  | N4-84换              | 建筑物裂纹嵌缝修补 801堵漏剂嵌缝堵漏 混凝土结构~换: 堵漏灵                       |  | 10m   | 7.85  |       |     |            |
| 5.2  | A8-167换             | 嵌缝 建筑油膏~换: 改性硅酮密封胶                                      |  | 100m  | 0.785 |       |     |            |
| 6    | 010902008015        | 料仓罐体与板面变形缝  | 1. 基层处理;<br>2. 非固化橡胶沥青防水涂料;<br>3. 3.0mm厚双面非沥青基强力交叉膜高分子防水卷材;<br>4. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材;<br>5. 铝合金挡水板。 | m     | 78.50 |       |     |            |
| 6.1  | N2-57换              | 基层及界面处理 界面剂~高性能材料~换: 渗透型环氧基层处理剂                         |  | 100m2 | 0.471 |       |     |            |
| 6.2  | A8-22换              | 屋面防水 防水卷材 非固化橡胶沥青防水涂料+自粘卷材 2mm厚涂料~换: SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | 100m² | 0.471 |       |     |            |
| 6.3  | A8-174              | 盖缝 地面变形缝 钢板5厚   |  | 100m  | 0.785 |       |     |            |
| 7    | 011703001004        | 垂直运输  |  | 项     | 1.00  |       |     |            |
| 7.1  | A20-5               | 垂直运输 其他垂直运输费 (适用于砖混结构) 24m以内                            | 100m³  | 0.157 |       |       |     |            |
| 本页合计 |                     |   |  |       |       |       |     |            |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 落水管更换 (含变形缝、阴角) 标段:

第3页 共3页

| 序号   | 项目编码                | 项目名称                                  | 项目特征描述  | 计量单位  | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-----|------------|
|      |                     |                                       |   |       |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|      |                     | 排水管落地基础开挖及恢复                          |   |       |       |       |     |            |
| 8    | 010902008016        | 排水管落地基础凿除及建筑垃圾外运                      | 1. 凿除1000*500mm<br>2. 垃圾外运5KM (运距暂按5KM, 结算时以签认运距为准) | m3    | 0.50  |       |     |            |
| 8.1  | N1-74               | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 素混凝土             |   | 10m3  | 0.05  |       |     |            |
| 8.2  | N1-177              | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾                         |   | 10m3  | 0.05  |       |     |            |
| 8.3  | N1-178 + N1-179 *4换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距 (m):5000 |   | 10m3  | 0.05  |       |     |            |
| 9    | 010514002001        | 排水管落地基础恢复                             | 1. 混凝土强度等级:C30;                                     | m3    | 0.50  |       |     |            |
| 9.1  | A19-56              | 现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑                   |   | 100m² | 0.005 |       |     |            |
| 9.2  | A5-123换             | 现浇混凝土其他构件 小型构件 ~ 换:商品混凝土(砾石) C30      |   | 10m3  | 0.05  |       |     |            |
| 本页合计 |                     |                                       |   |       |       |       |     |            |
| 合 计  |                     |                                       |   |       |       |       |     |            |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 料仓及零星防水工程 标段:

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码                | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位  | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|------|---------------------|---|---|-------|--------|-------|-----|------------|
|      |                     |   |   |       |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|      |                     | 料仓及零星防水工程   |   |       |        |       |     |            |
| 1    | 010902001001        | 料仓屋面  | 1. 凿除大块料及防水卷材<br>2. 高压水枪冲洗;<br>3. 垃圾外运5KM;(运距暂按5KM, 结算时以签证运距为准)               | m2    | 281.25 |       |     |            |
| 1.1  | N1-26               | 屋面拆除 钢筋混凝土保护层   |   | 10m2  | 28.125 |       |     |            |
| 1.2  | N1-29               | 屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面                                      |   | 10m2  | 28.125 |       |     |            |
| 1.3  | N1-177              | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾   |   | 10m3  | 5.625  |       |     |            |
| 1.4  | N1-178 + N1-179 *4换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运运距1000m以内~实际运距(m):5000                     |   | 10m3  | 5.625  |       |     |            |
| 2    | 010902001004        | 料仓屋面  | 1. 界面剂;<br>2. 非固化橡胶沥青防水涂料;<br>3. 2.0 厚自粘胶膜<br>4. :50mm厚聚苯保温板<br>5. C25砼10CM厚; | m2    | 281.25 |       |     |            |
| 2.1  | N2-57换              | 基层及界面处理 界面剂~高性能材料~ 换::渗透型环氧基层处理剂                        |   | 100m2 | 2.8125 |       |     |            |
| 2.2  | A8-22换              | 屋面防水 防水卷材 非固化橡胶沥青防水涂料+自粘卷材 2mm厚涂料~ 换:SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |   | 100m² | 2.8125 |       |     |            |
| 2.3  | A9-18               | 屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm                                     |   | 100m² | 2.8125 |       |     |            |
| 2.4  | A11-4 + A11-5 *70换  | 找平层 细石混凝土 30mm~实际厚度(mm):100                             |   | 100m² | 2.8125 |       |     |            |
| 本页合计 |                     |   |   |       |        |       |     |            |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 料仓及零星防水工程 标段:

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述      | 计量单位              | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--------|-------|-----|------------|
|      |              |                                 |             |                   |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3    | 010902001002 | 料仓屋面女儿墙                         | 1.3.0 厚自粘胶膜 | m                 | 125.50 |       |     |            |
| 3.1  | A8-15换       | 屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺 |             | 100m <sup>2</sup> | 0.502  |       |     |            |
| 4    | 011703001003 | 垂直运输                            |             | 项                 | 1.00   |       |     |            |
| 4.1  | A20-5        | 垂直运输 其他垂直运输费(适用于砖混结构) 24m以内     |             | 100m <sup>2</sup> | 3.44   |       |     |            |
| 本页合计 |              |                                 |             |                   |        |       |     |            |
| 合 计  |              |                                 |             |                   |        |       |     |            |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。